



COTIZACIÓN "NACIONALIZADO" - POR REFERENCIA

Cotización #:	14	39	018
---------------	----	----	-----

INSTRUCCIONES: Llenar las casillas naranja

Fecha	24 de septiembre de 2014
Validez hasta	2 de octubre de 2014

LAMPARA SOLAR DE CALLE



DESCRIPCIÓN DETALLADA

NOMBRE EN INGLÉS: SOLAR STREET LIGHT
 POSICIÓN ARANCELARIA: 9405.50.90.00
 PRESENTACIÓN UNITARIA: CAJA
 POSTE: 7M, GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTURA EN POLVO, 65 MM DE DIÁMETRO SUPERIOR, DIÁMETRO INFERIOR DE 130 MM, ESPESOR 3 MM, CON MARCO DE PANEL SOLAR
 PANEL SOLAR: 180W /24V DE SILICIO MONO-CÉLULAS DE ALTA EFICIENCIA;VIDA ÚTIL ≥25 AÑOS
 LED60W/24V; 100AH/12v*2pcs, DURACION BATERIA SOLAR DE GEL≥8 AÑOS; CONTROLADOR:10A/24
 CONTIENE: CABLES, BASE, CAJA DE LA BATERÍA
 TIEMPO DE OPERACIÓN CONTINUA: 12 HORAS POR DIA/ 3 DIAS DE LLUVIAS

REFERENCIA #	FUZYTN-002-60W
Cantidad por Caja	1

Cantidad Mínima de Unidades para Despacho	2
---	---

INFORMACIÓN PARA CONSIDERAR

Puerto de Embarque	FOB Yangzhou, China
Ciudad de Entrega	CALI
Modalidad de Transporte	Marítimo
Cantidad Mínima Requerida por Proveedor	2
Código de Cotización del Proveedor	BD63 EXC 14 0 0918
Arancel	15%

Cuántas quiere cotizar (llene el recuadro Naranja)?

0	Carga suelta (unidades), máximo...	40	0
1	Contenedores de 20', capacidad:	41	41
0	Contenedores de 40', capacidad:	83	0
0	Contenedores de 40'HC, capacidad:	100	0
TOTAL UNIDADES PEDIDAS			41,0
VOL / PESO		980,38'	5.945,0 k
PREDOMINA		VOLUMEN	

CRONOGRAMA DE DESARROLLO Y DESEMBOLSOS:

Día (± 8):	0	30	32	38	42	70	72	82
Valor	USD 10.073		USD 21.719			USD 12.819	USD 7.138	
Descripción	Inicio. Desembolso de anticipo a la Fábrica, Parcial Honorarios ACTIVE, Bancarios	Fin de Producción	Desembolso del saldo a la Fábrica + Gastos Origen. Seguro. Segundo Parcial Hoorarios ACTIVE	Embarque Marítimo	B/L	Desembolso Fletes, Nacionalización, Seguro, Parcial Final Honorarios ACTIVE	Desembolso IVA	Arribo Marítimo
								Entrega.
Flujo de Desembolsos Total (incluye IVA)	USD 51.748,81		TRM		\$ 2.170,00		COSTO MÁXIMO GARANTIZADO: A.S. garantiza que la suma de los costos no supera este valor.	
Costo Total (no incluye IVA)	USD 44.611,05						Costo Unitario (no incluye IVA)	
							USD 1.088,07	
							FACTOR	
							155%	

Ingresar TRM proyectada. Se recomienda no estimarla muy baja

v